



COMUNE DI PARTANNA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

AREA V

“Servizi alla Città”

Via Palermo, 292 - 91028 Partanna (TP) - Tel. 0924 923 411 - Pec: partanna@pec.it - P.IVA 00239820814

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO ANNI 2020/2022 ALL'INTERNO DELLA
PERIMETRAZIONE URBANA DEL COMUNE DI PARTANNA.**

RELAZIONE TECNICA

***Il RUP/Progettista
Geom. Giuseppe Musso***

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2020/2022 ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE URBANA DEL COMUNE DI PARTANNA.

Premessa

Uno degli obiettivi prioritari per l'Amministrazione Comunale è senz'altro il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini dell'ambiente urbano nel suo complesso e delle peculiarità delle singole parti che lo caratterizzano, quali il nuovo centro "zona Camarro e il vecchio centro "*centro storico*", le aree monumentali e gli spazi collettivi destinati alle diverse attività.

A tal fine è stato dato incarico allo scrivente ufficio tecnico di predisporre un progetto per la realizzazione di una serie di interventi coordinati fra loro mirati al raggiungimento della migliore vivibilità della nostra città operando su sistemi di riqualificazione e manutenzione degli spazi destinati a verde comunale.

Inquadramento dell'area urbana

L'area urbana di Partanna si compone del vecchio centro e della nuova zona edificata (Camarro); quest'ultima è certamente più ricca in termini quantitativi di verde pubblico, mentre le espressioni migliori dal punto di vista progettuale e botanico si trovano nel vecchio centro.

Le aree oggetto degli interventi previsti nel progetto sono tutte le aree che costituiscono il verde pubblico di Partanna, comprese quelle in ambito di edifici comunali (uffici, scuole, monumenti, ecc.), Villa Rita Atria, Villa Lentini ed ogni altro luogo arredato a verde, (intendendo per verde quello realmente fruibile da tutti i cittadini) .

Tutte queste aree sono riportate su una carta tematica elaborata su supporto cartografico in scala 1:10000.

Obiettivi dell'intervento

Una finalità dell'intervento è quella di mantenere ordinati i siti verdi esistenti e valorizzare le connotazioni peculiari del relativo paesaggio urbano, attraverso l'adeguamento dei sestri d'impianto mantenendo le preesistenze vegetali.

Partendo dal necessario risanamento del terreno, si provvederà a dare nuova funzionalità a luoghi in cui la presenza delle piante è attualmente – per paradosso – simbolo di degrado attraverso la potatura di arbusti palme ecc..

L'altra finalità riguarda la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del verde comunale, come sopra meglio individuato.

Descrizione sommaria degli interventi

Riqualificazione di alcuni siti verdi esistenti

Di seguito si provvederà ad elencare i criteri base della presente elaborazione progettuale, nonché i criteri con i quali si procederà alla realizzazione degli interventi proposti.

La realizzazione del presente progetto prevede la sistemazione delle aree interessate, così da rimuovere le erbe infestanti, eventualmente formatesi, le pietre più grosse, di ostacolo al livellamento del fondo, ed eventuali corpi di natura vegetale (rami, tronchi, foglie secche, etc.) accumulatesi nel tempo.

Manutenzione, ordinaria e straordinaria, del verde comunale

Il Servizio di manutenzione da effettuarsi in modo manuale e/o meccanica di aiuole, e degli spazi verdi dell'area urbana, consente la rimozione delle erbe infestanti che, oltre a fornire una percezione visiva di degrado urbano, trattengono rifiuti che risultano difficili da eliminare con le attività normali.

Tali rifiuti abbandonati (carta, Plastica, vetro, ecc.) prima dell'inizio del Servizio di manutenzione dovranno essere raccolti in appositi contenitori in plastica e smaltiti presso il C.C.R. Comunale di C/da Bevaio Nuovo.

La squadra tipo, adibita al servizio di manutenzione in ambito urbano, è composta da un numero sufficiente di operatori a completare ogni intervento in un tempo ragionevole di 30 giorni lavorativi.

L'area di intervento lungo le strade deve essere delimitata per un raggio di qualche metro, e ciò per evitare che piccole pietre possano essere lanciate durante l'utilizzo del decespugliatore.

Per essere efficace, l'attività di manutenzione deve continuare durante tutto l'arco dell'anno ed in particolar modo più incisiva all'inizio dei periodi autunnale e primaverile, affinché le erbe infestanti non diventino troppe alte.

Dopo il primo taglio, non appena si presenta la ricrescita, è previsto un diserbo chimico e/o biologico, al fine di rallentare la crescita dell'erba e mantenere più a lungo il decoro urbano.

Gli interventi da effettuare nell'arco dell'anno sono tre di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi in modo manuale e/o meccanica e due di diserbature da concordare con il R.U.P. o Direttore dell'esecuzione del Servizio.

Il rifiuto prodotto e raccolto non riutilizzabile dal Servizio di manutenzione (erbe infestanti e ramaglie) verrà depositato presso l'area comunale antistante il C.C.R. di c/da Bevaio Nuovo o altra area comunale da concordare successivamente in apposito scarrabile di mc 30, appena si raggiungerà un carico adeguato, verrà conferito con idoneo autocarro presso l'impianto di compostaggio della ditta SICILFERT S.R.L - Km. 12.800, Contrada Maimone - 91025 Marsala (TP).

Sarà attuata attraverso l'esecuzione di una serie d'interventi che possono così riassumersi:

- Falcatura e lavorazione del terreno (aiuole e spazi a verde) periodica (N.3 interventi) di erbe infestanti
- Diserbo chimico con diserbanti tipo Living e Raundop o similare (N.2 interventi)
- Potatura, taglio e sagomatura di alberi e palme, estirpazione di arbusti e ceppaie (N.50 annui)
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta non riutilizzabili
- Livellamento e spianamento di terreno vegetale
- Ancoraggio degli alberi ove se ne presenti la necessità

Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 86.037,39 così distinta:

Quadro economico			
Importo complessivo dei lavori (escluso oneri per la sicurezza)	€.	69.012,10	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	462,38	
Totale importo lavori		69.474,48	€. 69.474,48
IVA 22% sul Servizio	€.	€ 15.182,66	
Incentivo	€	€ 1.380,24	
Importo complessivo			€. 86.037,39

Il RUP/Progettista