

Comune di PARTANNA

Provincia di TRAPANI

RELAZIONE TECNICA

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI".*

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PARTANNA

PARTANNA, 01/12/2022

I IL TECNICI PROGETTISTI
Arch. G. Calderone – Geom. S. Bonura

IL RUP
Arch. G. Calderone

ELABORATO: 01

RELAZIONE GENERALE

I lavori da realizzare riguardano la manutenzione straordinaria e la conseguente messa in sicurezza veicolare di alcune strade del territorio comunale in ambito urbano, individuate e ritenute dall'ufficio tecnico, alla luce dello stato manutentivo del manto superficiale attuale, come quelle che necessitano prioritariamente degli interventi manutentivi di progetto.

In particolare i lavori saranno realizzati lungo le seguenti strade:

- Piazza Aldo Moro e Via Mercato
- Tratto di Via Crispi
- Tratto via P.S. Mattarella
- Tratto Largo Pio La Torre
- Tratto Via Manzoni ang. Via S. La Rocca
- Tratto via Venezia
- Tratto Via Selinunte
- Tratto Via dei Campi
- Tratto Via della Libera
- Tratto Via Antonello Da Messina
- Tratto 1 Via Coponnetto
- Tratto 2 Via Coponnetto
- Tratto Via Fontana
- Tratto Via B.M. La Grutta/Rotonda
- Tratto via R.Parisi Asaro incrocio via G.P.II°
- Incrocio Via R.Parisi Asaro/Panoramica
- Tratto 1 Via Dalmazia
- Tratto 2 Via Dalmazia
- Tratto 3 Via Dalmazia
- Tratto 1 Via Napoli
- Tratto 2 Via Napoli
- Tratto Via Alcide De Gasperi
- Tratto Via Arlecchino
- Tratto Via Luigi Capuana
- Tratto Via Giacomo Puccini
- Trattori Via Normanni
- RAPPEZZI IN VARI PUNTI DEL CENTRO URBANO

Le lavorazioni oggetto dell'appalto, scarificazione, irruvidimento e stesura di tappetino bituminoso, sono tutte comprese in un'unica categoria di opere denominata, ai sensi del DPR 207/2010, OG3 (STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI) e pertanto si prevede la loro esecuzione da parte di un'unica impresa. Alla luce di quanto detto, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs n.81 del 2008, articolo modificato dall'art.59 del d.lgs n.106 del 2009, e relativo allegato XI del decreto legislativo in materia di *tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro suddetto*, non c'è l'obbligo da parte del committente o del Responsabile del procedimento della nomina del coordinatore per la sicurezza e quindi della redazione del P.S.C..

Resta altresì l'obbligo dell'impresa di rispettare quanto previsto dall'96 comma 1 lett.g del d.Lgs 81/2008 di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h del suddetto decreto e i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa ha quindi anche l'obbligo di redigere il piano sostitutivo di sicurezza.

Nel corso delle lavorazioni nel caso sopravvenga la necessità dell'entrata in cantiere di un'altra impresa, sarà obbligo del Responsabile del Procedimento nominare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale dovrà redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento.

DATI GENERALI DELL'OPERA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE.

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza		€	321.849,25
A detrarre Oneri di Sicurezza già inclusi nei lavori	3,500000%	€	11.264,72
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	310.584,53
Importo Oneri di Sicurezza		€	11.264,72
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	321.849,25
			€ 321.849,25
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
- Oneri tecnici	2,00%	€	6.211,69
- Oneri per conferimento in discarica (IVA compresa)		€	4.754,13
- IVA sull'importo totale dei lavori	10,00%	€	32.184,93
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€	43.150,75
			€ 43.150,75
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 365.000,00

Importo presunto dei Lavori a base d'asta: Euro 310.584,53, oltre ad Euro 11.264,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: **Opere Stradali**; CATEGORIA: **OG3**.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

Le lavorazioni che fanno parte dell'appalto riguardano essenzialmente gli interventi di fresatura della pavimentazione in asfalto esistente, a seconda dello stato della sede stradale oggetto dell'intervento, mediante irruvidimento e/o scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata e rifacimento della pavimentazione mediante conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura per pavimentazioni stradali in ambito urbano con tappetino per uno spessore medio di cm. 3;

Partanna , 12.02.2019

Il Progettista: