Comune di PARTANNA

Provincia di TRAPANI

COMPUTO METRICO

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:	*"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI"*
PARTE D'OPERA:	
COMMITTENTE:	**COMUNE DI PARTANNA**
Codice CUP:	
Codice CIG:	
	PARTANNA, 01/12/2022
	IL TECNICI PROGETTISTI **Arch. G. Calderone – Geom. S. Bonura**
ELABORATO: 03	**IL RUP** **Arch. G. Calderone**

Progress.	Art. di Tarif.	DESCRIZIONE	MISURE N°	Lung	Larg	Altez.	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	IMPORTO
1	1.4.1.1)	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 1) in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi								
		(Piazza aldo Moro e Via Marcato)	1000,00				mq	1000,00		
		(Tratto di Via Crispi)	525,00				mq	525,00		
		(Tratto via P.S. Mattarella)	660,00				mq	660,00		
		(Largo Pio La Torre)	350,00				mq	350,00		
		(Tratto Via Manzoni ang. Via S. La Rocca)	300,00				mq	300,00		
		(Tratto via Venezia)	220,00				mq	220,00		
		(Tratto Via Selinunte)	1450,00				mq	1450,00		
		(Tratto Via dei Campi)	280,00				mq	280,00		
		(Tratto Via della Libera)	400,00				mq	400,00		
		(Tratto Via Fontana)	200,00				mq	200,00		
		(Tratto 1 Via Dalmazia)	100,00				mq	100,00		
		(Tratto 2 Via Dalmazia)	150,00				mq	150,00		
		(Tratto 3 Via Dalmazia)	170,00				mq	170,00		
		(Tratto 1 Via Napoli)	70,00				mq	70,00		
		(Tratto 2 Via Napoli)	200,00				mq	200,00		
		SOMMANO mq					**mq**	**6075,00**	**€ 5,89**	**€ 35.781,75**
2	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.- per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm								
		(Via Alcide De Gasperi)	1330,00				mq	1330,00		
		(Via Arlecchino)	400,00				mq	400,00		
		(Tratto Via Antonello Da Messina)	1365,00				mq	1365,00		
		(Tratto 1 Via Coponnetto)	650,00				mq	650,00		
		(Tratto 2 Via Coponnetto)	1570,00				mq	1570,00		
		(Tratto Via B.M. La Grutta/Rotonda)	800,00				mq	800,00		
		(Tratto Via Luigi Capuana) (IRRUVIDIMENTO)	1200,00				mq	1200,00		
		(Tratto via R.Parisi Asaro incrocio via G.P.II°)	650,00				mq	650,00		
		(Incrocio Via R.Parisi Asaro/Panoramica)	480,00				mq	480,00		
		(Via Giacomo Puccini)	1900,00				mq	1900,00		
		(Via Normanni)	2400,00				mq	2400,00		
		SOMMANO....mq					**mq**	**12745,00**	**€ 3,68**	**€ 46.901,60**
3	1.2.5.2)	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m³ di scavo 2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano								
		Vedi quantità voce N. 1	6075,00	13,00		0,03	mcxkm	2369,250		
		Vedi quantità voce N. 2	12745,00	13,00		0,02	mcxkm	3313,700		
		SOMMANO....mc x km					**mcxkm**	**5682,950**	**€ 0,78**	**€ 4.432,70**
									A RIPORTARE	**87.116,05 €**

Progress.	Art. di Tarif.	DESCRIZIONE	MISURE N°	Lung	Larg	Altez.	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	IMPORTO
									RIPORTO	87.116,05 €
4	6.1.6.2)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %..... 2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore								
		(Piazza aldo Moro e Via Marcato)	1000,00			3,00	mqxcm	3000,000		
		(Tratto di Via Crispi)	525,00			3,00	mqxcm	1575,000		
		(Tratto via P.S. Mattarella)	660,00			3,00	mqxcm	1980,000		
		(Largo Pio La Torre)	350,00			3,00	mqxcm	1050,000		
		(Tratto Via Manzoni ang. Via S. La Rocca)	300,00			3,00	mqxcm	900,000		
		(Tratto via Venezia)	220,00			3,00	mqxcm	660,000		
		(Tratto Via Selinunte)	1450,00			3,00	mqxcm	4350,000		
		(Tratto Via dei Campi)	280,00			3,00	mqxcm	840,000		
		(Tratto Via della Libera)	400,00			3,00	mqxcm	1200,000		
		(Tratto Via Antonello Da Messina)	1365,00			3,00	mqxcm	4095,000		
		(Tratto 1 Via Coponnetto)	650,00			3,00	mqxcm	1950,000		
		(Tratto 2 Via Coponnetto)	1570,00			3,00	mqxcm	4710,000		
		(Tratto Via Fontana)	200,00			3,00	mqxcm	600,000		
		(Tratto Via B.M. La Grutta/Rotonda)	800,00			3,00	mqxcm	2400,000		
		(Tratto via R.Parisi Asaro incrocio via G.P.II°)	650,00			3,00	mqxcm	1950,000		
		(Incrocio Via R.Parisi Asaro/Panoramica)	480,00			3,00	mqxcm	1440,000		
		(Tratto 1 Via Dalmazia)	100,00			3,00	mqxcm	300,000		
		(Tratto 2 Via Dalmazia)	150,00			3,00	mqxcm	450,000		
		(Tratto 3 Via Dalmazia)	170,00			3,00	mqxcm	510,000		
		(Tratto 1 Via Napoli)	70,00			3,00	mqxcm	210,000		
		(Tratto 2 Via Napoli)	200,00			3,00	mqxcm	600,000		
		(Via Alcide De Gasperi)	1330,00			3,00	mqxcm	3990,000		
		(Via Arlecchino)	400,00			3,00	mqxcm	1200,000		
		(Tratto Via Luigi Capuana)	1200,00			3,00	mqxcm	3600,000		
		(Via Giacomo Puccini)	1900,00			3,00	mqxcm	5700,000		
		(Via Normanni)	2400,00			3,00	mqxcm	7200,000		
		RAPPEZZI IN VARI PUNTI DEL CENTRO URBANO	2500,00			3,00	mqxcm	7500,000		
		SOMMANO....mqxcm					**mqxcm**	**63960,000**	**€ 3,67**	**€ 234.733,20**

SOMNMANO I LAVORI A LORDO		**€ 321.849,25**
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (OS+OD)	3,50%	€ 11.264,72
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		**€ 310.584,53**
Oneri Tecnici	2,00%	€ 6.211,69
Conferimento in discarica IVA compresa		€ 4.754,13
IVA sui lavori ed imprevisti	10,00%	€ 32.184,93
IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 365.000,00**

IL TECNICO